

Не допускается хранение строительного мусора на прилегающей территории, организовывается его вывоз с территории строительства.

Сбор бытовых отходов предусмотрен в контейнеры – мусоросборники.

В процессе строительства не происходит загрязнение окружающей природной среды, почвы, атмосферного воздуха, зеленых насаждений химическими, биологическими, микробными веществами, увеличение радиационного фона, электромагнитных полей, шума и других неблагоприятных факторов. Возможность техногенных и аварийных ситуаций отсутствует. Система отопления и вентиляции проектируемых помещений обеспечивает допустимые условия микроклимата и воздушной среды помещений.

Строительные и монтажные работы производятся в установленное администрацией время с максимальным использованием малозумного строительного инструмента.

7. Инженерная подготовка и защита территории

Мероприятия по инженерной подготовке устанавливаются с учетом прогнозов инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначены исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова, существующих зеленых насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ, с использованием вытесняемых грунтов на площадке строительства.

Так как проектируемая территория не подвержена воздействию селевых потоков, лавин, затоплению, оползням и обвалам, то инженерная защита от них не требуется.

Согласовано			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

29-ПЗ-17